
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45443000-4 Roboty elewacyjne

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont gzymsów na budynku III LO

ADRES INWESTYCJI : 97-300 Piotrków Tryb. Al. Armii Krajowej 17

INWESTOR : III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Tryb.

ADRES INWESTORA : J.W.

WYKONAWCA ROBÓT : Wyłoniony w drodze konkursu ofert

BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Sławomir Szmigielski upr.bud. UAN.V.8388/7/90 (budowlana)

DATA OPRACOWANIA : 28.01.2015

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.01.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont gzysmów na budynku III LO w Piotrkowie Tryb.					
1	KNR-W 4-01 0728-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu [49.5+13.5]*[0.5+0.6] <gzysm wieńczący na budynku głównym - przyjęto wymianę tynku na całości gzysmu na elewacji tylnej oraz na gzysie tympanonu nad wejściem głównym> {[19.7+11.2]*2*[0.4+0.6]}*0.4 <gzysm wieńczący na sali gimnastycznej - przyjęto wymianę 40% tynku na gzysie>	m ² m ² m ²	 69.300 24.720	
				RAZEM	94.020
2	KNR-W 4-01 0730-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych nakrapianych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu poz. 1 <uzupełnienie tynków nakrapianych na wcześniej uzupełnionych tynkach>	m ² m ²	 94.020	
				RAZEM	94.020
3	KNR-W 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. 10 <przyjęto naprawę gzysmu w 10 miejscach>	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
4	analiza indywidualna	Wynajęcie podnośnika koszowego do prac na wysokości [1.72*poz.1+0.65*poz.2+0.75*poz.3]*0.3	m-g m-g	 69.098	
				RAZEM	69.098
5	KNR-W 4-01 0537-06	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzysmów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości ponad 25 cm 1.0*2*0.35	m ² m ²	 0.700	
				RAZEM	0.700
6	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km poz.1*0.02+poz.3	m ³ m ³	 11.880	
				RAZEM	11.880
7	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9 poz.6	m ³ m ³	 11.880	
				RAZEM	11.880
8	KNR 4-01 1212-02 z.sz. 2.2 9912-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - praca na wysokości 5-10 m [20.7+21.0+16.0*2+17.5+17.7]*0.35 <gzysmy międzypiętrowe>	m ² m ²	 38.115	
				RAZEM	38.115

Lp.	Cena jedn.	Waluta	Współcz. ceny	Nazwa	Indeks ETO	Do- staw- ca
1.	0.00	zł/r-g	1	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LD)	999-149	
2.	0.00	zł/dm ³	1	benzyna do lakierów	1050199-066	
3.	0.00	zł/kg	1	blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-0.55 mm	1120401-033	
4.	0.00	zł/szt.	1	cegła budowlana pełna	1800199-020	
5.	0.00	zł/kg	1	cement portlandzki z dodatkami"25"	1701102-033	
6.	0.00	zł/kg	1	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	1700310-033	
7.	0.00	zł/m ³	1	ciasto wapienne (wapno gaszone)	1720300-060	
8.	0.00	zł/dm ³	1	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	1511599-066	
9.	0.00	zł/dm ³	1	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	1511799-066	
10.	0.00	zł/kg	1	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	1332100-033	
11.	0.00	zł/dm ³	1	kit szpachlowy olejno-żywiczny ogólnego stosowania	1512199-066	
12.	0.00	zł/kg	1	kwas solny techniczny	1411399-033	
13.	0.00	zł/ark.	1	papier ścierny w arkuszach	3920099-116	
14.	0.00	zł/m ³	1	piasek do zapraw	1602003-060	
15.	0.00	zł/m ³	1	piasek do zapraw	1602099-060	
16.	0.00	zł/kg	1	spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)	1200299-033	
17.	0.00	zł/kg	1	środek uplastyczniający do zapraw cementowych	1480299-033	
18.	0.00	zł/t	1	wapno suchogazzone	1720211-034	
19.	0.00	zł/m-g	1	betoniarka 150 dm ³	43211-148	
20.	0.00	zł/m-g	1	Podnośnik koszowy o wysokości do 12 m	00001-148	
21.	0.00	zł/m-g	1	samochód samowładowczy 5 t	39811-148	
22.	0.00	zł/m-g	1	wyciąg	34312-148	